

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองละงู หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะยวน ตำบลละงู
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ .- บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองละงู ความยาว ๒๖๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ .- บาท (เงินยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายนิธิกร แก้วดำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ประธานกรรมการ
 ๒. นายประวิทย์ ชูนวน พนักงานวิศวกรโยธา กรรมการ
 ๓. นายปฐมพร ตันติหาชัย พนักงานโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งบประมาณปี 2562

ประเภทงาน เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองละงู
 โครงการ โครงการก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งคลองละงู บ้านเกาะยวน ความยาว 260 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเกาะยวน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 เจ้าของงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง
 หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง
 แบบเลขที่ สยผ.สต. 17/2562
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคา คณะกรรมการราคากลาง
 วันที่ 4 มีนาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------------------|
| 1 | ประเภทงานชลประทาน | 17,180,398.15 | 1.2818 | 22,021,834.35 | |
| 2 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | 1,617,380.00 | 1.2266 | 1,983,878.31 | |
| | | | | | - ประกันผลงาน 0 % |
| | | | | | - ล่วงหน้าจ่าย 15 % |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % |
| สรุป | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | 24,005,712.66 | |
| | เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 24,000,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) | | | (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) | |

ความยาวตามแนวสันเขื่อน 260.00 เมตร เฉลี่ยเมตรละ 92,307.69 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๓๓๑๒/๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิธิกร แก้วคำ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประวิทย์ ชูนวล)

พนักงานวิศวกรโยธา


ลงชื่อ กรรมการ

(นายปฐมพร ดันติหาชัย)

พนักงานโยธา

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองละงู บ้านเกาะยวน ความยาว 260 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเกาะยวน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 แบบเลขที่ สยพ.สต. 17/2562
 ประมาณราคา คณะกรรมการราคากลาง
 ประมาณราคาวันที่ 4 มีนาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคารวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | ค่าวัสดุ (บาท) | ค่าแรงงาน (บาท) | ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | | |
| | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | | | | |
| 1 | คอนกรีต ค.3 ปรับระดับรับกำแพงคอนกรีตเรีจรูป (T BLOCK) | 281.00 | ม. | 546.00 | - | 546.00 | 153,426.00 | ราคาน้ำมัน |
| 2 | คาน ค.ส.ล. รับราวกันตก (BF1) | 270.00 | ม. | 1,484.00 | - | 1,484.00 | 400,680.00 | โซล่า |
| 3 | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ | 12.00 | บ่อ | 4,465.00 | - | 4,465.00 | 53,580.00 | ที่อำเภอเมือง |
| 4 | บันได บ.1 และ บ.2 | 2.00 | แห่ง | 27,919.00 | - | 27,919.00 | 55,838.00 | 26.00-26.99 |
| 5 | คันทัน ค.ส.ล. | 260.00 | ม. | 805.00 | - | 805.00 | 209,300.00 | บาท/ลิตร |
| 6 | ทางเท้าปูคอนกรีตบล็อกประสาน | 777.00 | ตร.ม. | 660.00 | - | 660.00 | 512,820.00 | |
| 7 | ราวกันตก + ราวบันได | 266.00 | ม. | 784.00 | - | 784.00 | 208,544.00 | |
| 9 | ปูหญ้า | 520.00 | ตร.ม. | 44.60 | - | 44.60 | 23,192.00 | |
| 11 | อื่นๆ | | | | | | - | |
| | รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยมเป็นเงิน | | | | | | 1,617,380.00 | |



ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

งบประมาณปี 2562

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองละงู บ้านเกาะยวน ความยาว 260 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเกาะยวน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 แบบเลขที่ สยผ.สต. 17/2562
 ประมาณราคา คณะกรรมการราคากลาง
 ประมาณราคาวันที่ 4 มีนาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | ราคารวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | ค่าวัสดุ (บาท) | ค่าแรงงาน (บาท) | ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | | |
| | ประเภทงานชลประทาน | | | | | | | |
| 1 | ถากถางและล้มต้นไม้ | 900.00 | ตร.ม. | - | 2.58 | 2.58 | 2,322.00 | ราคาน้ำมัน |
| 2 | ขุดดิน - ปรับแต่งแนวระดับก่อสร้างเขื่อน | 14,292.00 | ลบ.ม. | - | 18.32 | 18.32 | 261,829.44 | โซลา |
| 3 | หึ่งหินใหญ่ ปิดหัว-ท้ายเขื่อน | 175.00 | ลบ.ม. | 732.00 | 74.68 | 806.68 | 141,169.00 | ที่อำเภอเมือง |
| 4 | หึ่งหินใหญ่ ดินเขื่อน | 8,455.00 | ลบ.ม. | 732.00 | 74.68 | 806.68 | 6,820,479.40 | 26.00-26.99 |
| 5 | เรียงหินใหญ่พร้อมแทรกโครงด้วยหินเล็ก (หน้าเขื่อน) | 1,337.00 | ลบ.ม. | 852.00 | 224.38 | 1,076.38 | 1,439,120.06 | บาท/ลิตร |
| 6 | ถมทรายหยาบอัดแน่น (หน้าเขื่อน) | 10,292.00 | ลบ.ม. | 417.00 | 9.06 | 426.06 | 4,385,009.52 | |
| 7 | วัสดุกรอง แผ่นใยสังเคราะห์ (หน้าเขื่อน) | 6,013.00 | ตร.ม. | 89.31 | - | 89.31 | 537,021.03 | |
| 8 | กำแพงคอนกรีตเรียงรูป (T BLOCK) | 868.00 | ตร.ม. | 2,200.00 | 75.00 | 2,275.00 | 1,974,700.00 | |
| 9 | ท่อ PVC Dai 4" หุ้ม GEOTEXTILE | 260.00 | ม. | 180.00 | 25.00 | 205.00 | 53,300.00 | |
| 10 | หินขนาด 3/4" (หลังกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป) | 156.00 | ลบ.ม. | 556.00 | 74.68 | 630.68 | 98,386.08 | |
| 11 | แผ่น GEOGRID | 5,581.00 | ตร.ม. | 156.00 | 5.00 | 161.00 | 898,541.00 | |
| | - Clip for Geogrid | 260.00 | ม. | 1,620.00 | - | 1,620.00 | 421,200.00 | |
| | 18บ./ตัว , ไซ้ 15 ตัว/ความยาวGeogrid 1 ม. | | | | | | - | |
| 12 | วัสดุกรอง ปิดหัว-ท้ายเขื่อน | 184.00 | ตร.ม. | 89.31 | - | 89.31 | 16,433.04 | |
| 13 | ถมดินอัดแน่น (หลังเขื่อน) (ใช้ดินที่ได้จากการขุด) | 1,178.00 | ลบ.ม. | - | 111.11 | 111.11 | 130,887.58 | |
| | รวมประเภทงานชลประทานเป็นเงิน | | | | | | 17,180,398.15 | |