

ราคากลางการประเมินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/สถานที่ราชการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ตามโครงการการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				สูง	ต่ำ	
๑	งานรื้อถอน					
	งานรื้อถอน โครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.		๒๕๐	๒๐๐	
	งานรื้อถอน โครงหลังคา	ตร.ม.		๓๐	๒๕	
	งานรื้อถอน วัสดุผนังหลังคา	ตร.ม.		๘	๕	
	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง	ตร.ม.		๓๐	๒๕	
	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.		๒๕	๒๐	
	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.		๒๐	๑๕	
	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่นฉาบปูน	ตร.ม.		๓๐	๒๕	
	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐหนาเต็มแผ่นฉาบปูน	ตร.ม.		๕๐	๔๐	
	งานรื้อถอนผนังไม้พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.		๒๐	๑๕	
	งานรื้อถอนผนังไม้ฉลุ ๒ ด้าน พร้อม โครงคร่าว	ตร.ม.		๒๐	๑๕	
	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง	ตร.ม.		๓๕	๓๐	
	งานรื้อถอนผนังบุหินอ่อน, หินแกรนิต	ตร.ม.		๔๕	๔๐	
	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน	ตร.ม.		๓๕	๓๐	
	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	ตร.ม.		๔๐	๓๕	
	งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน, หินแกรนิต	ตร.ม.		๔๕	๔๐	
	งานรื้อถอนพื้น ไม้ พร้อมคาน ดง ไม้	ตร.ม.		๓๕	๓๐	
	งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	เมตร		๔๐	๓๕	
	งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง	เมตร		๒๐	๑๕	
	งานรื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบไม้ ขนาดประมาณไม่เกิน ๒.๐๐ ตร.ม.	ชุด		๔๕	๔๐	
	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.		๑๒๐	๑๐๐	
	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ	ตร.ม.		๑๕๐	๑๒๐	
	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	ตร.ม.		๔๕	๔๐	
	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ ขนาดไม่เกิน ๒.๐๐ ตร.ม.	ชุด		๕๐	๔๐	
	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.		๑๐๐	๘๐	
	งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม	ตร.ม.		๕๐	๔๐	
	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า)	ชุด		-	๘๐	
	งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์	ชุด		-	๑๐๐	
	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	ชุด		-	๒๐	
	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร		-	๓๐	
	งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	เมตร		-	๒๐	
	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	บ่อ		-	๑๒๐	
	งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ติดตาย					
	- ตู้เก็บของ, ตู้เสื้อผ้า (สูงชนฝ้า)	เมตร		๑๕๐	๑๐๐	
	- เคาน์เตอร์, ตู้เก็บของ (ตู้เตี้ย, ตู้ลอย)	เมตร		๑๐๐	๖๐	

ราคากลางการประเมินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/สถานที่ราชการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ตามโครงการการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				สูง	ต่ำ	
๒	ค่าวัสดุและค่าแรง					
๒.๑	งานหลังคา					
	หลังคามุงสังกะสี	ตร.ม.	๔๘	๑๓	๑๐	ทุกลอน
	หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	๑๒๕	๒๓	๒๐	ตีซีเมนต์
	หลังคามุงกระเบื้องคอนกรีต(ซีแพคโมเนีย)	ตร.ม.	๑๒๕	๓๐	๓๕	ขั้วรวมคา
	หลังคาเหล็กกรัดลอน	ตร.ม.	๓๕๕	๘๐	๗๐	เคลือบสี
๒.๒	ฝ้าเพดาน					
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ	ตร.ม.	๒๖๐	*รวมค่าแรง		
	ฝ้ายิปซัมบอร์ด โครงคร่าว ที-บาร์	ตร.ม.	๒๒๐	*รวมค่าแรง		
	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา ๔ มม. โครงคร่าวไม้	ตร.ม.	๓๓๘	*รวมค่าแรง		
	ฝ้าระแนงไม้โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	๔๕๐	*รวมค่าแรง		
๒.๓	งานผนัง					
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นพร้อมฉาบปูนเรียบ ๑ ด้าน	ตร.ม.	๒๑๗	-	๑๕๐	
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นพร้อมฉาบปูนเรียบ ๒ ด้าน	ตร.ม.	๒๗๗	-	๒๐๐	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกพร้อมฉาบปูนเรียบ ๑ ด้าน	ตร.ม.	๑๖๕	-	๑๓๐	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกพร้อมฉาบปูนเรียบ ๒ ด้าน	ตร.ม.	๒๒๕	-	๑๕๐	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกเซาะร่องโชว์แนว ๑ ด้าน	ตร.ม.	๑๓๘	-	๘๐	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกเซาะร่องโชว์แนว ๒ ด้าน	ตร.ม.	๑๖๐	-	๑๐๕	
	ผนังไม้ยางตีซ็อนเกล็ดพร้อม โครงคร่าว	ตร.ม.	๔๐๕	-	๖๐	
	ผนังแผ่นไม้สำเร็จตีซ็อนเกล็ดพร้อม โครงคร่าว	ตร.ม.	๓๐๒	-	๑๐๕	โครงคร่าวไม้
	ผนังกรุกระเบื้องแผ่นเรียบหนา ๔ มม. พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	๒๑๐	-	๘๓	โครงคร่าวไม้
	ผนังกรุกระเบื้องแผ่นเรียบหนา ๖ มม. พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	๒๓๐	-	๘๓	โครงคร่าวไม้
	ผนังกรุกระเบื้องแผ่นเรียบหนา ๔ มม. ๒ ด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	๒๗๐	-	๑๒๕	โครงคร่าวไม้
	ผนังกรุกระเบื้องแผ่นเรียบหนา ๖ มม. ๒ ด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	๓๒๐	-	๑๒๕	โครงคร่าวไม้
	ผนังกรุแผ่นยิปซัมฉาบรอยต่อเรียบหนา ๕ มม. ๑ ด้าน พร้อมโครง	ตร.ม.	๒๘๕	*รวมค่าแรง		โครงคร่าวเหล็กชุบฯ
	ผนังกรุแผ่นยิปซัมฉาบรอยต่อเรียบหนา ๕ มม. ๒ ด้าน พร้อมโครง	ตร.ม.	๓๕๗	*รวมค่าแรง		โครงคร่าวเหล็กชุบฯ
	ผนังนุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ๘" x ๘" ,๘" x ๑๐"	ตร.ม.	๒๖๕	-	๑๒๐	
	ผนังนุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ๑๒" x ๑๒"	ตร.ม.	๒๗๐	-	๑๒๐	

ราคากลางการประเมินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/สถานที่ราชการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				สูง	ต่ำ	
๒.๔	งานพื้น					
	พื้นผิวปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น	ตร.ม.	๒๑๕	๕๕	๔๐	
	พื้นผิวปูปาเก้ไม้เนื้อแข็ง ๒" x ๑๒"	ตร.ม.	๕๘๐	๑๐๐	๘๐	
	พื้นผิวปูปาเก้ไม้แดง, มะค่า ๒" x ๑๒"	ตร.ม.	๖๕๐	๑๐๐	๘๐	
	พื้นผิวปูปาเก้ไม้สักขนาด ๒" x ๑๒"	ตร.ม.	๘๓๐	๑๐๐	๘๐	
	พื้นผิวปูไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น หน้า ๑" ยาว ๑.๒๐ - ๑.๕๐ ม.	ตร.ม.	๖๘๐	๑๒๐	๑๐๐	
	พื้นผิวปูไม้แดงเข้าลิ้น หน้า ๑" ยาว ๑.๒๐ - ๑.๕๐ ม.	ตร.ม.	๘๘๕	๑๒๐	๑๐๐	
	พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิกขนาด ๘" x ๘" , ๑๒" x ๑๒"	ตร.ม.	๒๘๕	-	๑๒๐	
	พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิกขนาด ๑๖" x ๑๖"	ตร.ม.	๒๙๕	-	๑๓๐	
	พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิกขนาด ๒๐" x ๒๐"	ตร.ม.	๕๘๐	-	๑๕๐	
	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ๔"	ม.	๓๘	-	๓๕	
	บัวเชิงผนังไม้แดง ๔"	ม.	๘๗	-	๔๕	
	บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป ๔"	ม.	๔๕	-	๓๐	
	บัวเชิงผนังยาง สูง ๔"	ม.	๒๒	-	๓๐	
๒.๕	ประตู-หน้าต่าง					
	๒.๕.๑ ประตูพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด					
	ประตูไม้อัดยางขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑,๓๘๐	๒๓๐	๒๐๐	ไม่รวมวงกบ
	ประตูไม้อัดยางขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑,๔๘๐	๒๕๐	๒๑๕	ไม่รวมวงกบ
	ประตูไม้อัดยางขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑,๖๕๐	๒๗๐	๒๓๕	ไม่รวมวงกบ
	ประตูไม้อัดสักขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑,๕๗๐	๒๓๐	๒๐๐	ไม่รวมวงกบ
	ประตูไม้อัดสักขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑,๖๗๐	๒๕๐	๒๑๕	ไม่รวมวงกบ
	ประตูไม้อัดสักขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑,๗๒๐	๒๗๐	๒๓๕	ไม่รวมวงกบ
	ประตูไม้สำเร็จรูป(MDF)ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑,๕๕๕	๒๕๐	๒๑๕	ทั่วไป
	ประตูไม้สำเร็จรูป(MDF)ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑,๖๕๕	๒๗๐	๒๓๕	ทั่วไป
	ประตูไม้สำเร็จรูป(PVC)ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑,๗๑๕	๒๒๐	๒๐๐	ทั่วไป
	ประตูไม้สำเร็จรูป(PVC)ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑,๘๒๐	๒๕๐	๒๒๐	ทั่วไป
	ประตูไม้เนื้อแข็งขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๒,๔๗๕	๒๓๐	๒๐๐	ไม่รวมวงกบ
	ประตูไม้เนื้อแข็งขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๒,๖๘๐	๒๕๐	๒๑๕	ไม่รวมวงกบ
	ประตูไม้เนื้อแข็งขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๓,๑๐๐	๒๗๐	๒๓๕	ไม่รวมวงกบ
	ประตูไม้สัก เกรดA ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๓,๔๕๐	๒๓๐	๒๐๐	ไม่รวมวงกบ
	ประตูไม้สัก เกรด A ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๓,๕๕๐	๒๕๐	๒๑๕	ไม่รวมวงกบ
	ประตูไม้สัก เกรดA ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๓,๗๕๐	๒๗๐	๒๓๕	ไม่รวมวงกบ
	วงกบไม้เนื้อแข็ง ๒" x ๔" ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๗๗๕	๘๐	๖๕	
	วงกบไม้เนื้อแข็ง ๒" x ๔" ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๗๙๕	๑๐๐	๗๕	
	วงกบไม้เนื้อแข็ง ๒" x ๔" ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๘๐๐	๑๒๐	๘๕	
	วงกบไม้แดง, มะค่า ๒" x ๔" ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๑,๓๐๐	๘๐	๖๕	
	วงกบไม้แดง, มะค่า ๒" x ๔" ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๑,๓๕๐	๑๐๐	๗๕	
	วงกบไม้แดง, มะค่า ๒" x ๔" ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๑,๔๕๐	๑๒๐	๘๕	
	หมายเหตุ อุปกรณ์หมายถึง ลูกบิด,บานพับ,กลอน					

ราคากลางการประเมินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/สถานที่ราชการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ตามโครงการการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				สูง	ต่ำ	
	๒.๕.๒ หน้าต่างไม้พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด					
	หน้าต่างบาน ไม้เนื้อแข็งลูกฟักกระจกใส ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม.พร้อม	ชุด	๑,๓๘๐	๑๐๐	๘๐	
	พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด					
	หน้าต่างบาน ไม้เนื้อแข็งลูกฟักกระจกใส ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม.พร้อม	ชุด	๑,๕๐๐	๑๑๐	๙๕	
	พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด					
	หน้าต่างบาน ไม้สักลูกฟักกระจกใส ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม.พร้อม	ชุด	๑,๘๗๕	๑๐๐	๘๐	
	พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด					
	หน้าต่างบาน ไม้สักลูกฟักกระจกใส ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม.	ชุด	๑,๙๕๐	๑๑๐	๙๕	
	พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด					
	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ๒" x ๔" ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. (๒ ช่อง)	ชุด	๑,๑๕๐	๑๐๐	๘๐	
	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ๒" x ๔" ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. (๓ ช่อง)	ชุด	๑,๕๕๐	๑๕๐	๑๒๐	
	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ๒" x ๔" ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม. (๒ ช่อง)	ชุด	๑,๑๘๕	๑๑๐	๙๐	
	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ๒" x ๔" ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม. (๓ ช่อง)	ชุด	๑,๖๒๕	๑๕๕	๑๓๕	
	วงกบ ไม้แดง,มะค่า ๒" x ๔" ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. (๒ ช่อง)	ชุด	๑,๗๕๐	๑๐๐	๘๐	
	วงกบ ไม้แดง,มะค่า ๒" x ๔" ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. (๓ ช่อง)	ชุด	๒,๓๘๐	๑๕๐	๑๒๐	
	วงกบ ไม้แดง,มะค่า ๒" x ๔" ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม. (๒ ช่อง)	ชุด	๑,๙๐๐	๑๑๐	๙๐	
	วงกบ ไม้แดง,มะค่า ๒" x ๔" ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม. (๓ ช่อง)	ชุด	๒,๕๖๐	๑๕๕	๑๓๕	
	หมายเหตุ อุปกรณ์หมายถึง บานพับแบบปรับมุม,มือจับ,กลอน					
	๒.๕.๓ ประตูอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด		สีอลูมิเนียม	สีขา/ขาเข้ม		
	ชุดวงกบ-บานเปิดอลูมิเนียมบานสวิงลูกฟักกระจกใสหนา ๖ มม.	ชุด	๘,๘๕๐	๙,๓๓๕		
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.					
	ชุดวงกบ-บานเปิดอลูมิเนียมบานสวิงลูกฟักกระจกใสหนา ๖ มม.	ชุด	๙,๓๕๐	๑๐,๓๕๐		
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.					
	ชุดวงกบ-บานเปิดอลูมิเนียมบานสวิงลูกฟักกระจกใสหนา ๖ มม.	ชุด	๑๑,๕๐๐	๑๒,๖๕๐		
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ ม.					
	ชุดวงกบ-บานเปิดอลูมิเนียมบานสวิงลูกฟักกระจกใสหนา ๖ มม.	ชุด	๑๖,๓๘๐	๑๘,๐๐๐		
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม. บานเปิดคู่					
	ชุดวงกบ-บานเปิดอลูมิเนียมบานสวิงลูกฟักกระจกใสหนา ๖ มม.	ชุด	๑๗,๒๐๐	๑๘,๙๕๐		
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม. บานเปิดคู่					
	ชุดวงกบ-บานเปิดอลูมิเนียมบานสวิงลูกฟักกระจกใสหนา ๖ มม.	ชุด	๑๘,๕๐๐	๒๐,๓๕๐		
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ ม. บานเปิดคู่					

ราคากลางการประเมินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/สถานที่ราชการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ตามโครงการการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				สูง	ต่ำ	
	๒.๕.๔ หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด					
	ชุดวงกบ-บานเปิดอลูมิเนียมบานเลื่อนลูกบิดกระจกใสหนา ๖ มม.	ชุด	๓,๑๕๐	๓,๔๖๕		
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๐๐ ม.					
	ชุดวงกบ-บานเปิดอลูมิเนียมบานเลื่อนลูกบิดกระจกใสหนา ๖ มม.	ชุด	๓,๓๕๐	๓,๖๘๕		
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.					
	ชุดวงกบ-บานเปิดอลูมิเนียมบานเลื่อนลูกบิดกระจกใสหนา ๖ มม.	ชุด	๓,๕๕๐	๓,๘๕๐		
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.					
	ชุดวงกบ-บานเปิดอลูมิเนียมบานเลื่อนลูกบิดกระจกใสหนา ๖ มม.	ชุด	๕,๖๕๐	๖,๒๕๐		
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๐๐ ม. บานเลื่อนคู่					
	ชุดวงกบ-บานเปิดอลูมิเนียมบานเลื่อนลูกบิดกระจกใสหนา ๖ มม.	ชุด	๖,๐๕๐	๖,๖๕๐		
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. บานเลื่อนคู่					
	ชุดวงกบ-บานเปิดอลูมิเนียมบานเลื่อนลูกบิดกระจกใสหนา ๖ มม.	ชุด	๖,๔๔๐	๗,๑๐๐		
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. บานเลื่อนคู่					
	๒.๕.๕ ช่องแสงอลูมิเนียมลูกบิดกระจกใส					
	ช่องแสงลูกบิดกระจกใสหนา ๖ มม. สีธรรมชาติ	ตร.ม.	๑,๗๕๐			
	ช่องแสงลูกบิดกระจกใสหนา ๖ มม. สีชา	ตร.ม.	๑,๘๕๐			
๒.๖	สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ (สีขาว)					
	โถปัสสาวะชาย(ขนาดเล็ก) พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	ชุด	๑,๘๘๐	-	๒๘๘	
	โถปัสสาวะชาย(ขนาดใหญ่) พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	ชุด	๘,๗๐๐	-	๓๓๕	
	โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	ชุด	๓,๗๕๐	-	๒๘๘	
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	ชุด	๒,๕๕๐	-	๒๘๘	
	สายชำระ	อัน	๓๘๕	-	๓๕	
	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมมวลัว	อัน	๘๘๐	-	๗๐	
	ที่ใส่สบู่ ฝิงผนัง	อัน	๓๔๐	-	๑๐๓	
	ที่ใส่กระดาษชำระ ฝิงผนัง	อัน	๓๑๐	-	๑๐๓	
	สติกอปลาแล้ว	อัน	๒๗๕	-	๓๕	
	ก๊อกรน้ำ	อัน	๒๕๐	-	๒๕	
	หมายเหตุ สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ใช้ของ COTTO ,					
	AMERICAN STANDARD , KARAT หรือเทียบเท่า					

ราคากลางการประเมินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/สถานที่ราชการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ตามโครงการการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				สูง	ต่ำ	
๒.๗	งานบันไดและอุปกรณ์					
	บันไดปูนหินแกรนิต พร้อมเซาะร่องจุกบันได	ม.	๑,๑๕๐	*รวมค่าแรง	-	
	บันไดปูนหินอ่อน พร้อมเซาะร่องจุกบันได	ม.	๕๘๕	*รวมค่าแรง	-	
	บันไดปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป	ม.	๓๓๕	*รวมค่าแรง	-	
	บันไดปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก	ม.	๒๕๕	*รวมค่าแรง	-	
	บันไดปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสี	ม.	๓๔๗	*รวมค่าแรง	-	
	บันไดปูไม้ปาเก้ไม้เนื้อแข็ง	ม.	๔๑๕	*รวมค่าแรง	-	
	บันไดปูปาเก้ไม้แดง	ม.	๔๖๕	*รวมค่าแรง	-	
	บันไดปูปาเก้ไม้สัก	ม.	๖๓๕	*รวมค่าแรง	-	
	บันไดทำผิวทรายล้าง	ม.	๓๒๕	*รวมค่าแรง	-	
	บันไดทำผิวหินล้าง	ม.	๓๓๘	*รวมค่าแรง	-	
	จุกบันไดสำเร็จรูป พี วี ซี.	ม.	๗๐	-	๓๐	
	จุกบันไดสำเร็จรูป สแตนเลส.	ม.	๑๘๕	-	๓๐	
	จุกบันไดสำเร็จรูป อลูมิเนียม	ม.	๑๕๕	-	๓๐	
๒.๘	งานทาสี					
	สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% (กึ่งเงา กึ่งด้าน)	ตร.ม.	๕๕	-	๓๐	
	สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% (ธรรมดา)	ตร.ม.	๓๕	-	๓๐	
	สีน้ำมันทาไม้	ตร.ม.	๓๘	-	๓๕	
	สีน้ำมันทาเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	๓๕	-	๓๐	
	แชล็ค/แลคเกอร์ ข้อมสีเนื้อไม้ (ประตู-หน้าต่าง)	ตร.ม.	๘๐	-	๔๕	
	น้ำยาเคลือบแข็งโพลียูรีเทน (ทาพื้นไม้)	ตร.ม.	๘๐	-	๔๕	
	ขัดล้างทำความสะอาดผิวผนังเดิม	ตร.ม.	-	๕	๓	
	ขัดล้างทำความสะอาดผิวผนังเดิมพร้อมซ่อมรอยแตกร้าว (บางส่วน)	ตร.ม.	-	๑๐	๗	

หมายเหตุ

- วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยังไม่รวมค่าดำเนินการ กำไร และภาษี
- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นการประมาณการในสภาวะปกติ
- **ราคาประเมินของผู้ประกอบการอาจสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้**
- ค่าดำเนินการ และกำไร อาจสูงกว่าสภาวะปกติถึง ๒๐ - ๓๐% ด้วยสาเหตุของสภาพหน้างานที่ไม่พร้อมให้ทำงานได้ทันที
- กรณี มูลค่าน้อย ผู้ประกอบการอาจประเมินค่าแรงบางรายการเป็นราคาเหมา ซึ่งอาจสูงกว่าปกติถึง ๓๐%
- ผู้ประกอบการอาจคิดค่าสำรวจ เพื่อการประมาณราคาประมาณ ๑% ของค่าก่อสร้าง
- ระยะทางของสถานที่ และเวลาแล้วเสร็จ มีผลทำให้ค่าก่อสร้างสูงขึ้นจากการก่อสร้างปกติ
- วัสดุบางรายการอาจหาได้ยาก เพื่อให้เหมือนของเดิม
- ฯลฯ -