


**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี**

<input type="checkbox"/> ประเภท	ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่งฯ จำนวน 5 แห่ง
<input type="checkbox"/> เจ้าของโครงการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดปราจีนบุรี
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	ยธ.ผม.ปจ.18/2568, ยธ.ผม.ปจ.19/2568, ยธ.ผม.ปจ.20/2568, ยธ.ผม.ปจ.21/2568 และ ยธ.ผม.ปจ.22/2568
<input type="checkbox"/> กำหนดราคาคตามแบบ	ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
<input type="checkbox"/> กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	7 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุงซ่อมแซม	721,558.55	1.3080	943,798.58	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			943,798.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ ( แก้วแสนสีหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)			943,770.00	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตารางเมตร			


**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

  
 .....  
 (นายโชคชัย เพชรโรจน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

  
 .....  
 (นายธนบดี วังวงศ์)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

  
 .....  
 (นายประเสริฐ เพ็ญเขตรวิทย์)  
 พนักงานโยธา

กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่ง จำนวน 5 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ ยธ.ผม.ปจ.18/2568, ยธ.ผม.ปจ.19/2568, ยธ.ผม.ปจ.20/2568, ยธ.ผม.ปจ.21/2568

หน่วยงานออกแบบและรายการฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

และ ยธ.ผม.ปจ.22/2568

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง		รวม					28,733.03	
	บริเวณหน้าวัดกุหลเหล็ก ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี								
	ความยาว 206 เมตร								
2	ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง		รวม					93,434.74	
	บริเวณหน้าวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี								
	(ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ความยาว 52 เมตร								
3	ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง		รวม					332,561.78	
	บริเวณหน้าวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี								
	ความยาว 240 เมตร								
4	ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง		รวม					149,653.00	
	(ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) บริเวณศาลเจ้าพ่อถึงสะพานข้ามแม่น้ำ								
	ม.7 ต.บ้านสร้าง และ ม.1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง								
	จ.ปราจีนบุรี ความยาว 260 เมตร								
5	ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี		รวม					117,176.00	
	บริเวณหน้าโรงเรียนมารีวิทยา ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี								
	จ.ปราจีนบุรี ความยาว 303 เมตร								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							721,558.55	

Or ธนชาติ นกสูง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมต่อป้องกันดินถล่ม จำนวน 5 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ ยธ.ผม.ปจ.18/2568, ยธ.ผม.ปจ.19/2568, ยธ.ผม.ปจ.20/2568, ยธ.ผม.ปจ.21/2568

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

และ ยธ.ผม.ปจ.22/2568

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมต่อป้องกันดินถล่มแม่น้ำบางปะกง								
	บริเวณหน้าวัดมูลเหล็ก ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี								
	ความยาว 206 เมตร								
	- วัสดุ ค.ส.ล. ของรวากันตกเดิม	13.00	จุด	-	-	50.00	650.00	650.00	
	- เจาะยึดนิวตันสกรูด้วยอีพ็อกซี่	13.00	จุด	10.00	130.00	5.00	65.00	195.00	
	- นิวตันสกรูชุบสังกะสี ขนาด Ø 12 มม. ยาว 18 ซม.	52.00	ตัว	65.00	3,380.00	5.00	260.00	3,640.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	3.00	กก.	22.89	68.67	4.40	13.20	81.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.10	กก.	39.87	3.99	-	-	3.99	
	- เทคอนกรีตฐานรากกันตก ขนาด 0.15x0.15 ม. สูง 0.10 ม.	0.20	ลบ.ม.	1,910.00	382.00	327.00	65.40	447.40	
	- แบบหล่อคอนกรีต	4.00	ลบ.ฟ.	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	5.00	ตร.ม.	-	-	139.00	695.00	695.00	
	- คร่าวแบบหล่อ	1.00	ลบ.ฟ.	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	49.77	49.77	-	-	49.77	
	- ทาสีน้ำมัน (ราวกันตกใหม่ทั้งหมด)	160.00	ตร.ม.	45.00	7,200.00	38.00	6,080.00	13,280.00	
	- ขัดล้างทำความสะอาดพื้นที่ทางเท้าเดิม	824.00	ตร.ม.	-	-	10.00	8,240.00	8,240.00	
	รวมงานรายการที่ 1							28,733.03	





รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมต่อป้องกันตลิ่ง จำนวน 5 แห่ง  
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
แบบเลขที่ ยธ.ผ.ม.ปจ.18/2568, ยธ.ผ.ม.ปจ.19/2568, ยธ.ผ.ม.ปจ.20/2568, ยธ.ผ.ม.ปจ.21/2568  
และ ยธ.ผ.ม.ปจ.22/2568  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี  
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมต่อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางประกง								
	บริเวณหน้าวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี								
	ความยาว 240 เมตร								
	- รื้อแผ่นพื้นคอนกรีตบดอัดทางเท้าเดิม	648.00	ตร.ม.	-	-	20.00	12,960.00	12,960.00	
	- ท่อคอนกรีตเสริมระดับคันหิน (ตามแบบ)	240.00	เมตร	190.00	45,600.00	70.00	16,800.00	62,400.00	
	- ทราoklynราดน้ำชุ่มอัดแน่น	150.00	ลบ.ม.	560.75	84,112.50	112.00	16,800.00	100,912.50	
	- คอนกรีตหยาบ หน้า 5 ซม.	32.00	ลบ.ม.	1,691.59	54,130.88	426.00	13,632.00	67,762.88	
	- เหล็กตะแกรงไวรเมซ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	648.00	ตร.ม.	35.51	23,010.48	5.00	3,240.00	26,250.48	
	- ทราoklynรียบปรับพื้นอัดแน่น หน้า 5 ซม.	32.00	ลบ.ม.	623.06	19,937.92	112.00	3,584.00	23,521.92	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตบดอัดปูทางเท้า ขนาด 0.295x0.295 ม.	50.00	ก้อน	50.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	หน้า 6 ซม. (สี่เท้า)								
	- แผ่นพื้นคอนกรีตบดอัดปูทางเท้า ขนาด 0.295x0.295 ม.	50.00	ก้อน	55.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	หน้า 6 ซม. (สี่ลิ้ม)								
	- ค่าแรงปูแผ่นพื้นคอนกรีตบดอัดทางเท้า	648.00	ตร.ม.	-	-	50.00	32,400.00	32,400.00	
	- ท่อ PVC Ø 1 นิ้ว	48.00	เมตร	18.00	864.00	5.00	240.00	1,104.00	
	รวมงานรายการที่ 3							332,561.78	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันปลั๊กลง จำนวน 5 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ ยธ.ผม.ปจ.18/2568, ยธ.ผม.ปจ.19/2568, ยธ.ผม.ปจ.20/2568, ยธ.ผม.ปจ.21/2568

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

และ ยธ.ผม.ปจ.22/2568

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	ปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันปลั๊กลงจำนวน 5 แห่ง (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) บริเวณศาลเจ้าพ่อถึงสะพานข้ามแม่น้ำ ม.7 ต.บ้านสร้าง และ ม.1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง								
	จ.ปราจีนบุรี ความยาว 260 เมตร								
	- รื้อแผ่นพื้นคอนกรีตบดอัดทางเท้าเดิม	135.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,700.00	2,700.00	
	- เทคอนกรีตเสริมระดับคันหิน (ตามแบบ)	50.00	เมตร	190.00	9,500.00	70.00	3,500.00	13,000.00	
	- ทราชมรณราคน้ำท่วมอัดแน่น	100.00	ลบ.ม.	560.75	56,075.00	112.00	11,200.00	67,275.00	
	- คอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.	7.00	ลบ.ม.	1,691.59	11,841.00	426.00	2,982.00	14,823.00	
	- เหล็กตะแกรงไรร์เมช 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	135.00	ตร.ม.	35.51	4,794.00	5.00	675.00	5,469.00	
	- ทราชมรณราคน้ำท่วมอัดแน่นหนา 5 ซม.	7.00	ลบ.ม.	623.06	4,361.00	112.00	784.00	5,145.00	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตบดอัดปูทางเท้า ขนาด 0.295x0.295 ม.	50.00	ก้อน	50.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	หนา 6 ซม. (สี่เท้า)								
	- แผ่นพื้นคอนกรีตบดอัดปูทางเท้า ขนาด 0.295x0.295 ม.	50.00	ก้อน	55.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	หนา 6 ซม. (สี่ล้อ)								
	- ค่าแรงปูแผ่นพื้นคอนกรีตบดอัดปูทางเท้า	135.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,750.00	6,750.00	
	- วัสดุน้ำมัน (ราวกั้นคอกใหม่ทั้งหมด)	215.00	ตร.ม.	45.00	9,675.00	38.00	8,170.00	17,845.00	
	- กำจัดวัชพืชพื้นทางเท้าเชื่อม	510.00	ตร.ม.	-	-	20.00	10,200.00	10,200.00	
	- ท่อ PVC Ø 1 นิ้ว	52.00	เมตร	18.00	936.00	5.00	260.00	1,196.00	
	รวมงานรายการที่ 4							149,653.00	

๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐

