




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลพลาชัยชุมพล
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างชลประทาน (เขื่อน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2564 เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๘๘๘.๕๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ ปร.๔
- ๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|---------------|--|
| ๖.๑ นายเกรียงไกร ทองเนื้อห้า | ประธานกรรมการ |  |
| ๖.๒ นายภานุพงษ์ เรืองสุกใส | กรรมการ |  |
| ๖.๓ นายบรรเจิด บุญประจง | กรรมการ |  |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 7285/2564 ลงวันที่ 19 กันยายน 2564

โครงการ	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน	ความยาว	165.00 เมตร
ที่ตั้งโครงการ	บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก		
เจ้าของงาน	จังหวัดพิษณุโลก		
แบบเลขที่	สยผจ.พล.47/63ข.	จำนวน	14 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	22 กันยายน 2564		

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	9,962,100.00	1.2234	12,187,633.14	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 15% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานชลประทาน	10,208,951.83	1.2551	12,813,255.44	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		25,000,888.58	
		คิดเป็นเงินประมาณ		25,000,888.58	
(ตัวอักษร)		(ยีลึบห้าล้านแปดร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)			

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร ทองเนื้อห้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายภานุพงษ์ เรืองสุกใส)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายบรรเจิด บุญประจง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 7285/2564 ลงวันที่ 19 กันยายน 2564

โครงการ เชื้อนป้องกันดิ่งริมแม่น้ำน่าน

ความยาว 165.00 เมตร

ที่ตั้งโครงการ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

22 กันยายน 2564

แบบเลขที่

สยผจ.พล.47/63ข.

จำนวนแผ่น

14 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม					
1	งานโครงสร้าง คสล.					
1.1	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22x0.22ม. ความยาว 8.00 ม.	ต้น	664.00	3,531.00	2,344,584.00	
1.2	เสาเข็ม คอร. A ความยาว 15.00 ม. (ตอกตรง)	ต้น	172.00	21,215.00	3,648,980.00	
1.3	เสาเข็ม คอร. B ความยาว 15.00 ม. (ตอกเอียง)	ต้น	164.00	12,642.00	2,073,288.00	
1.4	แผงกรู ค.ส.ล.	แผง	676.00	470.00	317,720.00	
1.5	งานคาน ค.ส.ล.รัดเสาเข็ม GB1	ม.	165.00	5,190.00	856,350.00	
1.6	งานคาน ค.ส.ล.รัดเสาเข็ม GB2	ม.	4.00	3,550.00	14,200.00	
1.7	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำท่อ พีวีซี ขนาด Ø 200 มม.	แห่ง	8.00	6,140.00	49,120.00	
1.8	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	แห่ง	2.00	12,329.00	24,658.00	
1.9	พื้น ค.ส.ล. S0	แห่ง	8.00	320.00	2,560.00	
1.10	คันทัน ค.ส.ล.	ม.	165.00	1,010.00	166,650.00	
1.11	พื้นทางเท้า	ตร.ม.	295.00	970.00	286,150.00	
1.12	ราวกันตก	ตร.ม.	171.00	1,040.00	177,840.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				9,962,100.00	
	ข.งานชลประทาน					
2	งานเรียงหินและอื่นๆ					
2.1	งานขุดดินปรับระดับ	ลบ.ม.	5,444.00	32.34	176,058.96	
2.2	ทิ้งหินใหญ่ดินเขื่อน,ทิ้งหินใหญ่ปิดเขื่อน	ลบ.ม.	5,489.00	617.00	3,386,713.00	
2.3	กล่องลวดตาข่ายแมทเทรส 2x6x0.3ม. พร้อมบรรจุหินใหญ่ดินเขื่อน	ลบ.ม.	297.00	1,431.00	425,007.00	
2.4	ถมทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่นหน้าเขื่อน	ลบ.ม.	7,260.00	365.00	2,649,900.00	
2.5	แผ่นใยสังเคราะห์หน้าเขื่อน,แผ่นใยสังเคราะห์ปิดเขื่อน	ตร.ม.	4,436.00	84.50	374,842.00	
2.6	เรียงหินใหญ่แทรกโพรงด้วยหินเล็กหน้าเขื่อน	ลบ.ม.	1,939.00	855.00	1,657,845.00	
2.7	ถมทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่นหลังเขื่อน	ลบ.ม.	3,905.00	365.00	1,425,325.00	
2.8	แผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน	ตร.ม.	1,320.00	84.50	111,540.00	
2.9	ถมดินอัดแน่น (จากดินขุด)	ลบ.ม.	37.00	46.51	1,720.87	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				10,208,951.83	


(นายเกรียงไกร ทองเนื้อห้า)

ประธานกรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ


(นายภานุพงษ์ เรืองสุกใส)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


(นายบรรเจ็ด บุญประจง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ