

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๕ - บ้านศรีเมืองยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง  
 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๘๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก / เชื้อน(30.22.22.07 )
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๕ - บ้านศรีเมืองยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๘๐ เมตร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 11,500,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดตอกเข็ม)  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 29 ตุลาคม 2564 ..... เป็นเงิน ..... 11,565,154.50 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 สรวุฑ กำแพงแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 7.2 จิตรเดช วิจิตรจิโรจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา  
 7.3 บุรินทร์ จันเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรวุฑ กำแพงแก้ว

01 พฤศจิกายน 2564 10:43:14

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีเมืองยู หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๘๐ เมตร

โดยวิธีคัดเลือก/เขื่อน(30.22.22.07 ) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีเมืองยู หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว

หน่วยงาน      สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง								
1.1	งานดินซุดปรับระดับ								
1.1.1	งานดินซุด								
1.1.1.1	[3.2]งานดินซุดด้วยเครื่องจักร	5,660.000	ลบ.ม.	18.20	103,012.00	1.3042	23.73	134,348.25	
1.2	งานทรายอัดแน่น								
1.2.1	[32(2)]งานทรายอัดแน่น (แรงคน)	3,130.000	ลบ.ม.	445.25	1,393,632.50	1.3042	580.69	1,817,575.50	
1.3	งานดินถมปรับเข้าหาดลิ่ง								
1.3.1	[7.3 (1)]งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%)	310.000	ลบ.ม.	42.21	13,085.10	1.3042	55.05	17,065.58	
1.4	งานทิ้งหินใหญ่ดินเขื่อน และปิดหัว-ท้ายเขื่อน								
1.4.1	[13.4]งานหินทิ้งหนา.....ม.	1,390.000	ลบ.ม.	585.62	814,011.80	1.3042	763.76	1,061,634.18	
1.5	งานเสาเข็ม								
1.5.1	งานเสาเข็มตอก								

สรราชูร กำแพงแก้ว

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีเมืองยู หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๘๐ เมตร

โดยวิธีคัดเลือก/เขื่อน(30.22.22.07 ) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีเมืองยู หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว

หน่วยงาน      สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.5.1.1	เสาเข็มตอก								
1.5.1.1.1	[18.1.1(2)]เสาเข็ม ค.อ.ร. (ชนิด A) หน้าตัด.....X.....เมตร      ความยาว.....เมตร	213.000	ต้น	10,704.26	2,280,007.38	1.2454	13,331.08	2,839,521.19	
1.5.1.1.2	[18.1.1(2)]เสาเข็ม ค.อ.ร. (ชนิด B) หน้าตัด.....X.....เมตร      ความยาว.....เมตร	207.000	ต้น	6,873.58	1,422,831.06	1.2454	8,560.35	1,771,993.80	
1.5.1.1.3	แผงกรูกันดิน ค.ส.ล.	828.000	แผ่น	660.68	547,043.04	1.2454	822.81	681,287.40	
1.5.1.1.4	แผงกรูกันดิน ค.ส.ล. ปิดหัว-ท้ายเขื่อน	8.000	แผ่น	714.80	5,718.40	1.2454	890.21	7,121.69	
1.6	งานเรียงหินใหญ่แทรกโพรงด้วยหินเล็กหน้าเขื่อน								
1.6.1	[13.1]งานหินเรียงหน้า.....ม.	25.200	ลบ.ม.	823.09	20,741.86	1.3042	1,073.47	27,051.53	
1.7	งานป้องกันการกัดเซาะ								
1.7.1	งาน GABION , งาน MATTRESS								

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีเมืองยู หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๘๐ เมตร

โดยวิธีคัดเลือก/เขื่อน(30.22.22.07 ) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีเมืองยู หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว

หน่วยงาน      สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.7.1.1	[13.8.2]งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด.....ม. (2.00 x 4.00 x 0.30 ม.) หน้าเขื่อน	336.000	ลบ.ม.	1,743.03	585,658.08	1.3042	2,273.25	763,815.26	
1.7.2	[13.7]งานแผ่นใยสังเคราะห์	3,331.000	ตร.ม.	86.45	287,964.95	1.3042	112.74	375,563.88	
1.8	งานพื้นทางเดิน ค.ส.ล.	280.000	เมตร	4,946.08	1,384,902.40	1.2454	6,159.84	1,724,757.44	
1.9	[21]งานราวกันตก	284.000	เมตร	970.95	275,749.80	1.2454	1,209.22	343,418.80	
<b>รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น</b>					<b>9,134,358.37</b>				
							<b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b>	<b>11,565,154.50</b>	

ราคากลาง (..... ลิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบลีบสี่บาทห้าสิบลีบสตางค์ .....) )

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝายก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีเมืองยู หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๘๐ เมตร

โดยวิธีคัดเลือก/เขื่อน(30.22.22.07 ) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีเมืองยู หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว

หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมือง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝายก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีเมืองยู หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๘๐ เมตร

โดยวิธีคัดเลือก/เขื่อน(30.22.22.07 ) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวัง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีเมืองยู หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว

หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมือง

สรารุช กำแพงแก้ว

( สรารุช กำแพงแก้ว )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุรินทร์ จันเจริญ

( บุรินทร์ จันเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรเดช วิจิตรจิโรจน์

( จิรเดช วิจิตรจิโรจน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรารุช กำแพงแก้ว

01 พฤศจิกายน 2564